

Forretningsbetingelser

Betalingsbetingelser

Ved ordreafgivelse betales 50% af entreprisesummen.

Inden levering betales yderligere 40%.

De resterende 10% betales ved levering eller montering, med mindre andet er aftalt mellem parterne. Overstigersummen 1.000.000,00 kr må slutbeløbet der tilbagestår ikke overstige 50.000 kr

Kviste Kompagniet Vesterbæk (herefter benævnt som KKV) kan kun indgå aftale om leverancer under AB 92, hvis der foreligger en særskilt aftale herom, men uden skærpende særbetingelser for os som sælger, eksempelvis en 15% garantistillelse.

Ved betaling efter forfaldsdato påløber rente 2 % pr. påbegyndt måned. KKV forbeholder sig ret til at kontrollere kreditværdighed hos 1. gangs købere, og ordren er betinget af positiv kreditvurdering.

Ordren igangsættes på det tidspunkt, hvor KKV har registreret første betaling eller modtaget garanti/depot. Har KKV ikke modtaget dette rettidigt forbeholder KKV sig retten til at rykke leveringstidspunktet.

Tilbuddet

Tilbuddet er gældende fra d.d. og 30 dage frem.

Tilbuddet forudsætter, at tilbudsmotager/bygherren opfylder sine forpligtelser i henhold til tilbuddet og ordrebekræftelsen.

Tilbuddet omfatter ikke ekstra arbejde, der vil blive afregnet efter timeforbrug til 455 kr pr time ekskl. moms og materialeforbrug. Dertil tillægges udgifter til kørsel - - ophold mv.

KKV tager forbehold for uforudsete omkostninger, der medfører merarbejde i forhold til tilbuddet. KKV tager forbehold for prisstigninger på råvarer og tjenesteydelser i såvel tilbud som ordre.

Kvistene udføres efter KKV's standardløsninger, med mindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne. Efter accept af tilbud modtager tilbudsmotager/bygherre en ordrebekræftelse. Aftale anses for værende indgået og bindende, hvis der ikke gøres indsigelser mod ordrebekræftelsen inden udløb af rettefrist. Rettefristen er standard fastsat til 7 dage. Annulleres ordren efter rettefristen er køber forpligtet til fortsat at betale for ordren. Udgår dele af ordren eller aftales der dekord - vil dette blive fremsendt i form af kreditnota. Denne kreditnota kan bruges til yderligere varekøb - og udbetales ikke med mindre andet er aftalt mellem parterne.

Opmåling

Ved opmåling skal der være adgang til spærkonstruktion, således at taghældning kan måles på spærfladen. Der vil kunne forekomme mindre tolerancer i taghældninger, der kan have indflydelse på kvistens lod. Denne tolerance er +/-10mm/m. Når KKV varetager opmåling er ordretager stadig forpligtiget til at gennemgå rigtigheden af ordrebekræftelse.

Levering

Levering sker af fabrik eller direkte på byggepladsen efter aftale. Såfremt der er indgået aftale om montering, vil montering skulle finde sted i den aftalte leveringsuge. Såfremt dette ønskes ændret, vil det blive tilpasset KKV's montageplan, og ventetid kan forekomme. Alternativt kan kvistene leveres uden montage, og der vil indgå fradrag for dette. Leveringsforsinkelse på op til 10 arbejdsdage med 5 dages skriftlig varsel, er uden omkostninger for KKV. Ordren vil altid blive leveret som en leverance uanset størrelse - med mindre andet er skriftligt aftalt i mellem parterne. Opdeles ordren i flere leverancer pålægges udgiften for dette køber. Forsinkes leverancen kan Kkv tilbyde at opmaksinere kvistene mod betaling. Dette skal aftale særskilt.

Montage

Standardmontage indeholder, hvis ikke andet er aftalt:

- Ilægning af kvisterammer
- Hejs af kvist(e) (kranrækkevidde 20 m.)
- Fastgørelse af kvist(e)

Med mindre andet er aftalt forudsættes således ved ankomst, at der er lovligt stillads til tagfod ved alle kvistpositioner, at udvekslinger er udført samt at eksisterende tagmaterialer er fjernet. Tilbuddet er ekskl tilbagelægning af tegl med mindre andet er aftalt.

Er disse forhold ikke i orden ved ankomst som aftalt, forbeholder KKV sig at afsætte kvistene på pladsen og foretage montering på et senere tidspunkt. Der må derfor påregnes betaling for eftermontering. Ønsker kvisterammer leveret før kvistene tillægges der fragt herfor.

KKV fraskriver sig et hvert ansvar for fejl eller mangler i forhold til ujævne/ulige underlag, samt for bæredygtighed i spærkonstruktionen med mindre andet er aftalt. Er dette ikke tilfældet forbeholdes retten til at afsætte kvistene på pladsen

og foretage montering når forholdene er bragt i orden eller bygherre har godkendt montage på de eksisterende forhold. Der må påregnes betaling for eftermontering.

I vores montagepriser tages der forbehold for skiffertag samt understrøget tegltag.

Vinterforanstaltninger

I vinterperioden fra 1. november til 31. marts er vinterforanstaltninger gældende. Vinterforanstaltninger er i denne periode altid en del af ordrebekræftelsen. Udgifter til vinterforanstaltning afholdes af køber - og opgøres af KKV i regning. Ved uenighed omkring betaling af vinterforanstaltninger, kan KKV vælge at udsætte byggeriet ind til forholdene tillader at fortsætte. Der henvises til Vinterkonsulenterne for bygge og anlæg.

Standardbeskrivelser

Tagstenskviste

Leveres forberedt til tagsten. Undertag, 25x50 mm trykimprægnerede afstandlister. 38x73 mm taglægter samt 16 mm tagfod. Fodblik, skotrender, vandrender samt alle inddækninger udføres i 0,8 mm zink med 16 mm krydsfiner med kantlægte som underlag.

Zink/Kobber/Alu tag samt flunke

Kvistene udføres med 0,8 mm zink, 0,7 kobber eller 0,65 mm coated aluminium i ønsket ral farve. Kvisttaget beklædes med stående false på ventileret underlag af 23x100mm gran/fyr brædder. Tagfod med buet afslutning, og med liggende indløb samt skydestykke i kip. Flunke udføres med blenfals vinkelret på skotrende. Underkonstruktionen består af 9 mm vindgips, 25x50mm afstandlister, 23x100 mm rug brædder med 4-7 mm mellemrum.

Øvrige bygningsdele

Spejl beklædes med en "V" udformning i blenfals. Skotrender, samt alle inddækninger udføres med samme kvalitet som taget. Frontinddækning udføres i wakaflex. Hele konstruktionen er isoleret. Flunke konstruktionen udføres i 45x95mm reglar med stolper lodret pr. 450mm samt 95mm isolering, 0,20 plastic og 23x100 mm forskalling pr 450 mm. Loftkonstruktion med 250 mm isolering, 0,20 mm plastic samt 23x100 mm forskalling pr 450 mm. Alt udvendigt træværk

grundmales samt overfladebehandles med 2 overfladebehandling i fab. Flügger. Alt anvendt zink er VM zink / Rheinzink.

Dør- & vindueselementer

Kvistene er ekskl døre og vinduer med mindre andet er aftalt. Tilbydes disse som en del af ordren er det med mindre andet er aftalt altid træelementer fra Rationel. Leveres vinduer / døre hos KKV til isættelse er lægger ansvaret for elementerne hos ejer.

Kviste med altan / fransk altan

Med mindre andet er aftalt leveres altankviste med terrassebrædder i hårdtræ og gelænder i galvaniseret stål og ved fransk altan med værn i galvaniseret stål.

Garanti

KKV giver 5 års garanti på alle materiale- og fabrikationsfejl. Foretages der destruktive indgreb i de leverede kviste - bortfalder garantien.

Få i øvrigt yderligere oplysninger vedr. flunke opbygning, gesimser, snittegninger o.m.a. på vores hjemmeside www.vesterbek.dk under "Tekniske detaljer".